


REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Sistemazione di Corso Avilianum e relative pertinenze I lotto

- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -

	<i>ING DAVIDE MARTINER TESTA</i> <i>MELLO RELLA & ASSOCIATI - ingegneria</i> STUDIO TECNICO DI FANTON F. - GATTARDI L. MARTINER TESTA D. - MASSAROTTI E.		Dicembre 2020
CODICE 20.022.ST	Via Roma 39 - 13855 Valdengo (BI) Tel. 015881805 - E-mail: megafama@mellorellaeassociati.it		Rev. 00 Dicembre 2020
A3			

ELENCO E ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI UNITARI UTILIZZATI PER LA STIMA DEI LAVORI A “CORPO”
NONCHE’ PER LA STIMA DELLA PERCENTUALE DI MANODOPERA E
CONSENTIRE LE VERIFICHE DI CONGRUITA’ ECONOMICA
IN SEDE DI OFFERTA
(D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Art. 23 c. 3 e Art. 216 c. 4 / D.P.R. n° 207/2010 art. 32)

Per la stima dei lavori oggetto dell'appalto sono stati utilizzati, ove possibile, i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n° 2-1603 del 30/06/2020, pubblicato sul B.U. n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 207/2010 comma 1.

In particolare i prezzi elementari fanno riferimento a:

sezione 01 - Opere edili

sezione 04 - Segnaletica stradale

sezione 07 - Acquedotti

sezione 08 - Fognature

sezione 13 - Illuminazione Pubblica

sezione 18 - Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente

sezione 25 - Grande viabilità

sezione 28 - Salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i.

sezione 31 - Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

NOTA:

L'utilizzo dei prezzi è segnalato dal numero di riferimento dell'elenco relativo.

Ove l'uso dei prezzi non sia possibile, per opere particolari o per carenza, i prezzi unitari ed i prezzi a misura ed a corpo per opere compiute sono stati ricavati per paragone con gli elenchi prezzi citati e, in assenza, sono state eseguite analisi prezzi mirate (Art. 32 D.P.R. n° 207/2010). La congruità di eventuali nuovi prezzi non presenti nell'elenco-offerta sarà valutata con l'impiego dei prezzi ufficiali a disposizione.

PREZZI ELEMENTARI PER NOLI E MATERIALI (D.P.R. n° 207/2010 art. 32)

Il Prezzario si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri di tipo medio.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferita alla specifica opera da realizzare.

L'elenco allegato fa riferimento ai prezzi unitari praticati nel mercato locale, opportunamente adattati alla sede e località d'esecuzione dei lavori.

In generale è possibile affermare che i prezzi unitari indicati sono, nella stragrande maggioranza dei casi, inferiori od uguali a quelli contenuti nel prezzario regionale, se presenti.

In ogni caso rappresentano strumento per limitate analisi prezzi e limitati previsti importi di opere a corpo.

In particolare:

- NOLI: nei prezzi dei noli è compresa ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, spese generali e beneficio dell'Impresa. Nei prezzi s'intendono, quando non espressamente escluso, altresì compresi il personale necessario, il carburante, gli olii, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati, spese per la sicurezza, spese generali (15%) ed utile Impresa (10%).

- MATERIALI A PIE' D'OPERA: i prezzi sono comprensivi di costo materiale, carico, trasporto e scarico in cantiere, spese per la sicurezza, spese generali (15%) ed utile Impresa (10%).

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
01	SEZIONE 01 - OPERE EDILI		
01.A04	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.		
01.A04.B20	<i>Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.</i>		
01.A04.B20.005	<i>Classe di resistenza a compressione minima C25/30</i> <i>(Euro ottantanove e sessanta centesimi)</i>	m ³	89,60
01.A04.C30	<i>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa</i>		
01.A04.C30.015	<i>In strutture armate</i> <i>(Euro venticinque e settantatre centesimi)</i>	m ³	25,73
01.A04.E00	<i>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile</i>		
01.A04.E00.005	<i>Di calcestruzzo cementizio armato</i> <i>(Euro otto e ottantanove centesimi)</i>	m ³	8,89
01.A04.F10	<i>Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido</i>		
01.A04.F10.005	<i>In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm</i> <i>(Euro uno e trentotto centesimi)</i>	kg	1,38
01.A04.H00	<i>Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti</i>		
01.A04.H00.005	<i>In legname di qualunque forma</i> <i>(Euro quarantasei e dieci centesimi)</i>	m ²	46,10
01.A22	BITUMATURE		
01.A22.A90	<i>Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di</i>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
01.A22.A90.005	<i>Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base</i> <i>(sessantadue centesimi)</i>	m²	0,62
01.A22.B00	<i>Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</i>		
01.A22.B00.020	<i>Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi</i> <i>(Euro nove e ottantanove centesimi)</i>	m²	9,89
01.A22.B10	<i>Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio</i>		
01.A22.B10.015	<i>Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4</i> <i>(Euro sei e novantanove centesimi)</i>	m²	6,99
01.A22.E05	<i>Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.</i>		
01.A22.E05.105	<i>INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm</i> <i>(Euro tre e novantacinque centesimi)</i>	m²	3,95
01.P01	MANODOPERA		
01.P01.A10	<i>Operaio specializzato</i>		
01.P01.A10.005	<i>Ore normali</i> <i>(Euro trentasei e novantuno centesimi)</i>	h	36,91
01.P01.A20	<i>Operaio qualificato</i>		
01.P01.A20.005	<i>Ore normali</i>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro trentaquattro e ventuno centesimi)</i>	h	34,21
01.P01.A30	<i>Operaio comune</i>		
01.P01.A30.005	<i>Ore normali</i>		
	<i>(Euro trenta e settantuno centesimi)</i>	h	30,71
01.P24	NOLO MEZZI DOPERA		
01.P24.A10	<i>Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di</i>		
01.P24.A10.005	<i>m³ 0.500</i>		
	<i>(Euro sessantuno e undici centesimi)</i>	h	61,11
01.P24.C60	<i>Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego</i>		
01.P24.C60.010	<i>Della portata oltre q 40 fino a q 120</i>		
	<i>(Euro cinquantotto e tre centesimi)</i>	h	58,03
01.P24.F35	<i>Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego</i>		
01.P24.F35.010	<i>incluso motocompressore</i>		
	<i>(Euro ventotto e sessanta centesimi)</i>	h	28,60
04	SEZIONE 04 - SEGNALETICA STRADALE		
04.P80.D01	<i>Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).</i>		
04.P80.D01.020	<i>Diam. 60 h fino a 2.80 m</i>		
	<i>(Euro venti e trenta centesimi)</i>	cad	20,30
04.P81	SEGNALETICA COMPLEMENTARE E DI ARREDO		
04.P81.C02	<i>Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm.</i>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
04.P81.C02.005	<i>Paletto dissuasore tipo "citta di Torino"</i> <i>(Euro cinquantasei e tredici centesimi)</i>	cad	56,13
04.P83	SEGNALETICA ORIZZONTALE		
04.P83.A15	<i>Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopravverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare.</i>		
04.P83.A15.005	<i>Per linee fino a 15 cm di larghezza</i> <i>(settanta centesimi)</i>	m	0,70
04.P83.B02	<i>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.</i>		
04.P83.B02.005	<i>Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12</i> <i>(cinquantasei centesimi)</i>	m	0,56
04.P83.B04	<i>Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.</i>		
04.P83.B04.005	<i>Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm. 30, per demarcazione corsie o piste riservate, su nuovi manti.</i> <i>(Euro uno e trentadue centesimi)</i>	m	1,32
04.P83.C01	<i>Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente spruzzato.</i>		
04.P83.C01.005	<i>Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata</i> <i>(Euro undici e ventinove centesimi)</i>	m ²	11,29
04.P84	POSA IN OPERA DEI MATERIALI		
04.P84.A01	<i>Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.</i>		
04.P84.A01.010	<i>Tra 0.24 mq e 1.50 mq</i>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	(Euro sedici e settantacinque centesimi)	cad	16,75
04.P84.A03	<i>Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.</i>		
04.P84.A03.005	<i>Diam. <= 60 mm</i>		
	(Euro trenta e dodici centesimi)	cad	30,12
04.P84.B08	<i>Posa segnaletica complementare Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti porta catadiottri o delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione esistente nonche' il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di intervento.</i>		
04.P84.B08.005	<i>Posa paletto dissuasore</i>		
	(Euro ventiquattro e otto centesimi)	cad	24,08
07	SEZIONE 07 - ACQUEDOTTI		
07.A01	SCAVI		
07.A01.A20	<i>Varie</i>		
07.A01.A20.025	<i>Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato</i>		
	(Euro quindici e novantasette centesimi)	m ³	15,97
08	SEZIONE 08 - FOGNATURE		
08.A20	OPERE DA FABBRO		
08.A20.E35	<i>Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che verranno indicati dalla direzione lavori comprese due mani di vernice ad olio ed ogni opera provvisoria quali centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</i>		
08.A20.E35.005	...		
	(Euro tre e settantuno centesimi)	kg	3,71
08.P20	MATERIALI POLIMERICI (PVC)		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
08.P20.E84	<i>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6</i>		
08.P20.E84.030	<i>DE 315</i>		
	<i>(Euro trentuno e settanta centesimi)</i>	m	31,70
13	SEZIONE 13 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
13.P02	OPERE EDILI		
13.P02.A05	<i>formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione</i>		
13.P02.A05.010	<i>Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm², con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;</i>		
	<i>(Euro trentanove e venticinque centesimi)</i>	m	39,25
18	SEZIONE 18 - SISTEMAZIONE, RECUPERO E GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
18.A05	MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI		
18.A05.B10	<i>Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi</i>		
18.A05.B10.005	<i>sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna</i>		
	<i>(Euro dieci e quattro centesimi)</i>	m ³	10,04
18.A05.C10	<i>Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti così creatisi ed il successivo costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondità di cm 20, l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm, in modo da ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cm², la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte</i>		
18.A05.C10.005		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro dodici e novantadue centesimi)</i>	m ³	12,92
18.A55	INERBIMENTI		
18.A55.A05	<i>Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina</i>		
18.A55.A05.005	<i>per superfici inferiori a m² 1.000</i>		
	<i>(Euro uno e due centesimi)</i>	m ²	1,02
18.A70	IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE		
18.A70.A05	<i>Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte</i>		
18.A70.A05.005	...		
	<i>(Euro tre e due centesimi)</i>	m ²	3,02
18.P05	MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI		
18.P05.A52	<i>Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione</i>		
18.P05.A52.015	<i>resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12</i>		
	<i>(Euro uno e ventuno centesimi)</i>	m ²	1,21
25	SEZIONE 25 - GRANDE VIABILITA'		
25.A15	SOVRASTRUTTURE		
25.A15.A00	<i>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato</i>		
25.A15.A00.005	<i>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento</i>		
	<i>(Euro diciotto e ottantotto centesimi)</i>	m ³	18,88
25.A15.A05	<i>Strato di fondazione in misto cementato</i>		
25.A15.A05.005	<i>Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso l'onere del successivo</i>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di un kg/m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere, misurato a costipamento avvenuto.</i> <i>(Euro quarantacinque e novantadue centesimi)</i>	m ³	45,92
28	SEZIONE 28 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
28.A05	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))		
28.A05.D10	<i>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.</i>		
28.A05.D10.015	<i>Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</i> <i>(Euro trecentotrenta e sessantacinque centesimi)</i>	cad	330,65
28.A05.D10.020	<i>costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</i> <i>(Euro centosettantaquattro e cinquanta centesimi)</i>	cad	174,50
28.A05.E10	<i>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare</i>		
28.A05.E10.005	<i>nolo per il primo mese</i> <i>(Euro tre e sessantasette centesimi)</i>	m	3,67
28.A05.E10.010	<i>nolo per ogni mese successivo al primo</i> <i>(cinquantuno centesimi)</i>	m	0,51

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
28.A20	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))		
28.A20.A10	<i>CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.</i>		
28.A20.A10.005	<i>posa e nolo fino a 1 mese</i> <i>(Euro otto e otto centesimi)</i>	cad	8,08
28.A20.A10.010	<i>solo nolo per ogni mese successivo</i> <i>(Euro uno e trentotto centesimi)</i>	cad	1,38
28.A20.A15	<i>CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:</i>		
28.A20.A15.005	<i>posa e nolo fino a 1 mese</i> <i>(Euro sei e ottantanove centesimi)</i>	cad	6,89
28.A20.A15.010	<i>solo per ogni mese successivo</i> <i>(cinquantaquattro centesimi)</i>	cad	0,54
28.A20.A17	<i>Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm</i>		
28.A20.A17.010	<i>con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia</i> <i>(novantanove centesimi)</i>	cad	0,99
31	SEZIONE 31 - MISURE DI SICUREZZA CONNESSE CON L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19		
31.A05.A05.015	<i>Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere</i> <i>(Euro nove e ottantuno centesimi)</i>	cad	9,81
31.A05.A05.030	<i>Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali</i> <i>(Euro trentatré e cinquantasei centesimi)</i>	ora	33,56
31.A05.A10.005	<i>Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione</i> <i>(Euro trentatré e cinquantasei centesimi)</i>	ora	33,56

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
31.A10.A05.005	Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative (Euro cinque e venti centesimi)	cad	5,20
31.A10.A10.005	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto - COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto (ventisei centesimi)	cad	0,26
31.A10.A10.010	Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto - COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica). (Euro nove e settantadue centesimi)	cad	9,72
31.A10.A15.005	Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a colonna con dosatore di gel igienizzante mani a soluzione idro alcolica e seduta wc. Comprensivo di idonea pulizia e disinfezione periodica. COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato - Costo noleggio mensile (Euro centottanta/00)	cad	180,00
31.A15.A05.005	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per superfici fino a 500 m2 (Euro uno e ottantuno centesimi)	m ²	1,81
50	NOLI, MATERIALI ED OPERE DIVERSI DAL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE		
50.1	Noli e materiali a piè d'opera		
50.1.1	Fornitura di bordura in acciaio Corten per aiuole (Euro nove e cinquanta centesimi)	m	9,50
50.2	Opere compiute		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
50.2.1	<p>Compenso a corpo per rimozione segnaletica verticale (n°5 cartelli) e salvapedoni (n°6) esistenti a inizio lavori e loro accantonamento per successiva posa a fine lavori (compensata a parte). Incluso quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(Euro cento/00)</p>	a corpo	100,00
50.2.2	<p>Compenso a corpo per demolizione e rifacimento porzione pozzetto fognatura esistente. Incluso rimozione chiusino, demolizione completa soletta esistente e parziale delle pareti, ricostruzione nuova soletta e riposizionamento chiusino. Tutto incluso per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(Euro quattrocentosessanta/00)</p>	a corpo	460,00
50.2.3	<p>Compenso per modifica tracciato strada sterrata fronte vicolo Nosone, incluso scavo, fornitura e stesa TNT, fornitura e stesa misto granulare stabilizzato e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</p> <p>(Euro ottocentocinque/00)</p>	a corpo	805,00
50.2.4	<p>Compenso a corpo per rimozione palo illuminazione e spostamento come da tavola di progetto. Incluso rimozione palo, creazione nuovo cavidotto e nuovo plinto, posizionamento nuovo palo e collegamenti elettrici. Tutto incluso per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(Euro settecentocinquantacinque/00)</p>	a corpo	755,00
50.2.5	<p>Compenso a corpo per realizzazione predisposizione raccolta acque bianche, ovvero ulteriore scavo, fornitura e posa condotto in PVC SN8 D315, calottatura con calcestruzzo armato con rete elettrosaldata res820. Incluso quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(Euro millesessanta/00)</p>	a corpo	1 060,00
50.2.6	<p>Fornitura e posa di bordura per aiuole in acciaio corten, prezzo per ogni metro lineare effettivo in opera.</p> <p>(Euro diciassette e quarantasette centesimi)</p>	m	17,47
50.3	Oneri per la sicurezza		
50.3.1	<p>ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p>Compenso a corpo relativo ad oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: segnaletica provvisoria per delimitazione cantiere e modifiche temporanee della viabilità, nolo della cartellonistica di sicurezza e delle relative lampade crepuscolari, secondo le disposizioni degli organi preposti dal Comune di Vigliano, e conformi ai dettami del Codice della Strada, mano d'opera e mezzi d'opera per il controllo cantiere e viabilità, per compartimentazioni delle aree di lavoro, oltre alle normali delimitazioni di cantiere, deviazioni provvisorie del traffico e loro regolazione, sistemazioni, spostamenti ed allestimenti delle recinzioni e delle chiusure per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sistemazione della segnaletica di sicurezza, per tutta la durata dei lavori in cantiere, la baracca di cantiere, i servizi igienici e gli allacciamenti necessari nonché la creazione di percorsi protetti per l'accesso alle abitazioni e procedure per la salvaguardia della salute in merito al contrasto alla diffusione del COVID-19, il ripristino dello stato attuale dei luoghi; compresi: la fornitura e posa di tutti i materiali, l'attività di coordinamento connesse con il D.Lgs. 81/08 (riunioni, vigilanza, coordinamento per l'attuazione delle misure generali di tutela), nonché tutto quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	(Euro tremila/00)	a corpo	3 000,00

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
COD. LAV.	Data analisi:				
1 50.2.1	<i>Compenso a corpo per rimozione segnaletica verticale (n°5 cartelli) e salvapedoni (n°6) esistenti a inizio lavori e loro accantonamento per successiva posa a fine lavori (compensata a parte). Incluso quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.</i>				
ART. ELEM.	analisi su a corpo 1 Euro			100,00	
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	0,5000	34,21	17,11
01.P01.A30.005	<i>Operaio comune Ore normali</i>	h	0,7500	30,71	23,03
01.P24.A10.005	<i>Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500</i>	h	0,5000	61,11	30,56
01.P24.C60.010	<i>Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120</i>	h	0,5000	58,03	29,02
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	99,72
Arrotondamento				Euro	0,28
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	100,00
COD. LAV.	Data analisi:				
5 50.2.2	<i>Compenso a corpo per demolizione e rifacimento porzione pozzetto fognatura esistente. Incluso rimozione chiusino, demolizione completa soletta esistente e parziale delle pareti, ricostruzione nuova soletta e riposizionamento chiusino. Tutto incluso per dare l'opera finita a regola d'arte.</i>				
ART. ELEM.	analisi su a corpo 1,0 Euro			460,00	
01.P01.A10.005	<i>Operaio specializzato Ore normali</i>	h	1,0000	36,91	36,91
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	2,0000	34,21	68,42
01.P01.A30.005	<i>Operaio comune Ore normali</i>	h	3,0000	30,71	92,13

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
01.P24.A10.005	<i>Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500</i>	h	1,5000	61,11	91,67
01.P24.F35.010	<i>Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore</i>	h	1,5000	28,60	42,90
01.A04.H00.005	<i>Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma</i>	m²	1,4400	46,10	66,38
01.A04.B20.005	<i>Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30</i>	m³	0,2000	89,60	17,92
01.A04.C30.015	<i>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate</i>	m³	0,2000	25,73	5,15
01.A04.E00.005	<i>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato</i>	m³	0,2000	8,89	1,78
01.A04.F10.005	<i>Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm</i>	kg	25,0000	1,38	34,50
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	457,76
Arrotondamento				Euro	2,24
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	460,00

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
COD. LAV.	Data analisi:				
6 50.2.3	<i>Compenso per modifica tracciato strada sterrata fronte vicolo Nosone, incluso scavo, fornitura e stesa TNT, fornitura e stesa misto granulare stabilizzato e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte.</i>				
ART. ELEM.	analisi su a corpo 1,0 Euro			805,00	
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	1,5000	34,21	51,32
01.P01.A30.005	<i>Operaio comune Ore normali</i>	h	2,0000	30,71	61,42
18.A05.B10.005	<i>Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna</i>	m ³	21,0000	10,04	210,84
18.P05.A52.015	<i>Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12</i>	m ²	70,0000	1,21	84,70
25.A15.A00.005	<i>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento</i>	m ³	21,0000	18,88	396,48
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	804,76
Arrotondamento				Euro	0,24
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	805,00
COD. LAV.	Data analisi:				
7 50.2.4	<i>Compenso a corpo per rimozione palo illuminazione e spostamento come da tavola di progetto. Incluso rimozione palo, creazione nuovo cavidotto e nuovo plinto, posizionamento nuovo palo e collegamenti</i>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
ART. ELEM.	<i>elettrici. Tutto incluso per dare l'opera finita a regola d'arte.</i>				
	analisi su a corpo 1,0 Euro			755,00	
01.P01.A10.005	<i>Operaio specializzato Ore normali</i>	h	1,0000	36,91	36,91
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	2,5000	34,21	85,53
01.P24.A10.005	<i>Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500</i>	h	2,0000	61,11	122,22
13.P02.A05.010	<i>formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm², con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;</i>	m	3,0000	39,25	117,75
01.A04.H00.005	<i>Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma</i>	m²	4,0000	46,10	184,40
01.A04.B20.005	<i>Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30</i>	m³	1,0000	89,60	89,60
01.A04.C30.015	<i>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate</i>	m³	1,0000	25,73	25,73
01.A04.E00.005	<i>Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato</i>	m³	1,0000	8,89	8,89
01.A04.F10.005	<i>Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al</i>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<i>D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm</i>	kg	60,0000	1,38	82,80
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	753,83
Arrotondamento				Euro	1,17
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	755,00
COD. LAV.	Data analisi:				
8 50.2.5	<i>Compenso a corpo per realizzazione predisposizione raccolta acque bianche, ovvero ulteriore scavo, fornitura e posa condotto in PVC SN8 D315, calottatura con calcestruzzo armato con rete elettrosaldata res820. Incluso quanto occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.</i>				
ART. ELEM.	analisi su a corpo 1,0 Euro			1 060,00	
01.P01.A10.005	<i>Operaio specializzato Ore normali</i>	h	1,0000	36,91	36,91
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	2,0000	34,21	68,42
01.P01.A30.005	<i>Operaio comune Ore normali</i>	h	2,0000	30,71	61,42
01.P24.A10.005	<i>Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500</i>	h	2,0000	61,11	122,22
01.P24.C60.010	<i>Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120</i>	h	1,0000	58,03	58,03
08.P20.E84.030	<i>Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a banchiera con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE 315</i>	m	12,0000	31,70	380,40
01.A04.B20.005	<i>Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5</i>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<i>Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30</i>	m³	2,5000	89,60	224,00
01.A04.C30.015	<i>Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate</i>	m³	2,5000	25,73	64,33
01.A04.F10.005	<i>Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm</i>	kg	30,0000	1,38	41,40
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	1 057,13
Arrotondamento				Euro	2,87
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	1 060,00
COD. LAV.	Data analisi:				
9 50.2.6	<i>Fornitura e posa di bordura per aiuole in acciaio corten, prezzo per ogni metro lineare effettivo in opera.</i>				
ART. ELEM.	analisi su m 10,0 Euro			17,47	
01.P01.A10.005	<i>Operaio specializzato Ore normali</i>	h	1,0000	36,91	36,91
01.P01.A20.005	<i>Operaio qualificato Ore normali</i>	h	1,2500	34,21	42,76
50.1.1	<i>Fornitura di bordura in acciaio Corten per aiuole</i>	m	10,0000	9,50	95,00
Totale componenti di analisi		m	10,0	Euro	17,47
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		m	10,0	Euro	17,47
COD. LAV.	Data analisi:				
3 50.3.1	<i>ONERI PER LA SICUREZZA Compenso a corpo relativo ad oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: segnaletica provvisoria per delimitazione cantiere e modifiche temporanee della viabilità, nolo della cartellonistica di sicurezza e delle relative lampade crepuscolari, secondo le disposizioni degli organi preposti dal Comune di</i>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<p><i>Vigliano, e conformi ai dettami del Codice della Strada, mano d'opera e mezzi d'opera per il controllo cantiere e viabilità, per compartimentazioni delle aree di lavoro, oltre alle normali delimitazioni di cantiere, deviazioni provvisorie del traffico e loro regolazione, sistemazioni, spostamenti ed allestimenti delle recinzioni e delle chiusure per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sistemazione della segnaletica di sicurezza, per tutta la durata dei lavori in cantiere, la baracca di cantiere, i servizi igienici e gli allacciamenti necessari nonché la creazione di percorsi protetti per l'accesso alle abitazioni e procedure per la salvaguardia della salute in merito al contrasto alla diffusione del COVID-19, il ripristino dello stato attuale dei luoghi; compresi: la fornitura e posa di tutti i materiali, l'attività di coordinamento connesse con il D.Lgs. 81/08 (riunioni, vigilanza, coordinamento per l'attuazione delle misure generali di tutela), nonché tutto quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.</i></p> <p>analisi su a corpo 1,0 Euro</p>			3 000,00	
ART. ELEM.					
01.P01.A10.005	<p><i>Operaio specializzato</i> <i>Ore normali</i></p>	h	6,0000	36,91	221,46
01.P01.A20.005	<p><i>Operaio qualificato</i> <i>Ore normali</i></p>	h	8,0000	34,21	273,68
01.P01.A30.005	<p><i>Operaio comune</i> <i>Ore normali</i></p>	h	8,0000	30,71	245,68
28.A05.E10.005	<p><i>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese</i></p>	m	10,0000	3,67	36,70
28.A05.E10.010	<p><i>RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo</i></p>	m	20,0000	0,51	10,20
28.A05.D10.015	<p><i>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni</i></p>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<p>interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese</p>	cad	1,0000	330,65	330,65
28.A05.D10.020	<p>NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di</p>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<i>appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</i>	cad	3,0000	174,50	523,50
28.A20.A10.005	<i>CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese</i>	cad	10,0000	8,08	80,80
28.A20.A10.010	<i>CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo</i>	cad	30,0000	1,38	41,40
28.A20.A15.005	<i>CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese</i>	cad	10,0000	6,89	68,90
28.A20.A15.010	<i>CAVALLETTO portasegnaie, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo per ogni mese successivo</i>	cad	30,0000	0,54	16,20
28.A20.A17.010	<i>Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia</i>	cad	10,0000	0,99	9,90
31.A05.A05.015	<i>Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o su strutture esistenti in cantiere</i>	cad	2,0000	9,81	19,62
31.A05.A05.030	<i>Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto delle norme di comportamento connesse con la misura del distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure igieniche personali</i>	ora	1,2500	33,56	41,95
31.A05.A10.005	<i>Informazione e formazione sulle procedure da adottare per il personale dipendente e per il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) relativa alle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi e/o delle attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione</i>	ora	1,2500	33,56	41,95
31.A10.A05.005	<i>Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad opera di personale</i>				

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	<i>appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio istruzioni operative</i>	cad	20,0000	5,20	104,00
31.A10.A10.005	<i>Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto - COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Misurazione della temperatura corporea del fornitore esterno mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto</i>	cad	10,0000	0,26	2,60
31.A10.A10.010	<i>Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di un metro per l'approntamento delle attività di carico e scarico Per ciascun addetto - COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI (mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).</i>	cad	10,0000	9,72	97,20
31.A10.A15.005	<i>Postazione igienica completa per esclusivo utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e altro personale esterno composta da lavabo a colonna con dosatore di gel igienizzante mani a soluzione idro alcolica e seduta wc. Comprensivo di idonea pulizia e disinfezione periodica. COSTO DELLA SICUREZZA di competenza del CSP/CSE ove nominato - Costo noleggio mensile</i>	cad	4,0000	180,00	720,00
31.A15.A05.005	<i>DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per superfici fino a 500 m2</i>	m ²	60,0000	1,81	108,60
Totale componenti di analisi		a corpo	1,0	Euro	2 994,99

Analisi Prezzi

COD. A.P. COD. E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	Arrotondamento			Euro	5,01
TOTALE COMPLESSIVO ANALISI		a corpo	1,0	Euro	3 000,00