Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.8121607 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

SETTORE TECNICO
Area
Opere Pubbliche
certificata@pec.vigliano.info

Prot. 2488 del 22/02/2019

FAQ 1

OGGETTO: LAVORI DI **"SOSTITUZIONE DI PARTE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO" - CUP I57J18000660004- CIG 7741409CCA.**

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti per la gara in oggetto:

1) essendoci errori di "copia incolla" nella documentazione di gara si precisa che la Cataegoria di SOA per la qualificazione è la **"Categoria OS6 – Sostituzione serramenti- CLASSIFICA 1"**, e tale dicitura si intende sostituita ai refusi di "Categoria OS 28 Impianti termici e di condizionamento -CLASSIFICA 1 oppure Categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane-CLASSIFICA 1";

2) come indicato nel Doc 09 D-E Capitolato Speciale di Appalto al Capitolo 6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)-art.6.1, l'operatore economico che partecipa alla gara deve essere in possesso della certificazione di qualità **ISO 9001 per partecipare all'appalto,** in quanto caratteristica minima per il rispetto dei CAM. Qualora l'operatore non possedesse tale certificazione può partecipare utilizzando o l'avvalimento o in altre forme previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) per quanto concerne dettagli sulle caratteristiche dei serramenti, si allega nota del 21/02/2019 (prot. 2481 del 22/02/2019) del progettista Arch. Zorio Andrea.

Vigliano B.se li 22/02/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Calenzani

arch. Andrea Zorio

via Milano, 16
13856 Vigliano - Biella(Bi)
tel/fax 015/811.859
e_mail: andrea@zorioarchitetti.it

21.02.2019

Al RUP del
Comune di Vigliano B.se
Via Milano 16
13856 VIGLIANO B.SE

OGGETTO: Precisazioni progetto di SOSTITUZIONE DI PARTE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO di Vigliano B.se

In riferimento al alla vs/ richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche dei serramenti relativi al progetto di SOSTITUZIONE DI PARTE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO del Comune di Vigliano Biellese si precisa quanto segue:

1) per le caratteristiche dei serramenti vale quanto indicato nel Doc 09 D-E Capitolato Speciale di Appalto all'art. *"7.12 Opere di vetrazione e serramentistica – caratteristica dei serramenti lignei"*, essendoci una discrepanza con la voce codice 8- 01.P20.B05.020 del Doc 05 D-E-a) b)Computo metrico estimativo e quadro economico;

2) i Serramenti da installare nel fabbricato come descritto nel capitolato speciale d'appalto Doc 09 D-E Capitolato Speciale di Appalto all'art. "7.12 Opere di vetrazione e serramentistica – caratteristica dei serramenti lignei" e negli elaborati grafici saranno in LEGNO e dovranno rispettare i seguenti parametri minimi, come indicato nel CSA art. 5.11 comma 1) 1) FORNITURA DI SERRAMENTI ESTERNI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLLICA:
Trasmittanza finale del singolo serramento Uw <= 1,3 W/m2K ,
Abbattimento acustico di almeno pari a 36 dB .
Tutti i vetri avranno la finitura di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Vetrocamera a protezione solare (argon 90%) con vetratura di sicurezza interna ed esterna previsto del tipo 3+3/16 argon – warm edge/3+3 – BE0.

Il canalino è di tipo WARM EDGE a bassa conducibilità termica per abbassare il ponte termico sul bordo del vetrocamera Ψ 0,04 e migliorare le prestazioni globali del serramento. Montaggio del vetro su letto di silicone e con adeguata spessoratura .

E' necessario prima della fornitura produrre alla stazione appaltante ed alla D.L. la documentazione inerente la fornitura, completa di schede tecniche dei serramenti, delle vetrature , delle chiusure ecc, ed elaborati di dettaglio sulla modalità di posa, oltre al campione del serramento e della cartella colori .
Si fa presente che i serramenti oggetto di posa dovranno rispettare i parametri espressi dai CAM (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) sia in riferimento alla fornitura che alla tracciabilità e filiera del prodotto, come indicato nel Doc 09 D-E Capitolato Speciale di Appalto al Capitolo 6.

arch. Andrea Zorio

Alla voce codice 5- 03.P08.G02.050 del Doc 05 D-E-a) b)Computo metrico estimativo e quadro economico, essendo il computo redatto su prezziario della Regione Piemonte, al luogo della dicitura "di provenienza regionale", la stessa è da sostituirsi con la dicitura "di provenienza NAZIONALE". Il produttore dovrà assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio post-consumo. In particolare deve essere assicurato che non provengano da:
- fonti illegali;
- foreste che detengono un alto requisito di proteggibilità e che sono minacciate;
- zone forestali in cui non vengono osservati diritti consuetudinari o diritti fondamentali;
- foreste trasformate in piantagioni o per sfruttamento non forestale.

Si fa presente che i serramenti posati dovranno rispettare i requisiti necessari per richiedere, al termine dell'intervento il contributo CONTO TERMICO – GSE, pertanto gli stessi dovranno possedere tutti i requisiti e la documentazione necessaria .

Ringraziando anticipatamente porgo doverosi saluti.

Arch. Andrea Zorio

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BIELLA
sezione Architetto n° 300
A/a ANDREA ZORIO